Kryetarit
Eriselda Sefo

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LUSHNJE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE PUBLIKE, ZHVILLIMIT URBAN DHE RURAL
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT, ZHVILLIMIT TË TERRITORIT DHE MJEDISIT

Nr. 2706 Prot. Lushnjë 17/03/2026

RELACION

KËSHILLIT BASHKIAK
(këtu)

"PËR MIRATIMIN E INVESTIMIT ME OBJEKT: RIKUALIFIKIMI I RRUGËS MISTO MAME, BASHKIA LUSHNJË"

Të nderuar këshilltare/ këshilltarë

Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës rrugore në zonën ku shtrihet rruga "Misto Mame" (Segmenti kryqëzimi i gjimnazit 18 Tetori – bashkimi me shëtitoren Kongresi me gjatësi 1000 ml) Bashkia Lushnjë do të ndërhyjë me investim për të rritur standartin urban në këtë segment. Ky segment është pjesë përbërëse e unazës së brendshme të qytetit dhe një artierie ku ka një fluks të lëvizjes së mjeteve dhe këmbësorëve. Në këtë segment janë kryer ndërhyrje në vite por që janë "sipërfaqësore" si ndërhyrje në tapet asfaltik apo në riparime trotuare. Por nuk ka patur asnjëherë ndërhyrje duke filluar nga sistemimet e ujërave (rrjetin e kanalizimeve) e deri te ndriçimi. Me ndërhyrjen e parashikuar do të marrin zgjidhje kullimet e ujërave (rrjetet inxhinierike KUB, KUZ), rikualifikimin urban të zonës ku kalon segmenti rrugor, këto të shoqëruara me elementët e nevojshme të argumentuara si më poshtë.

Rruga "Misto Mame" aktualisht paraqet probleme në infrastrukturë, si amortizim të shtresave rrugore, mungesë të elementeve të duhura të kullimit të ujërave sipërfaqësore. Mungesa e shimbledhësave të cilat bejnë të mundur kullimin e ujërave gjë që është evidentuar në mënyrë të vazhdueshme kur ka rreshje. Kjo ndërhyrje do të jetë e organizuar gjatë gjithë segmentit që parashikohet për ndërhyrje. Gjithashtu do ndërhyet në rrjetin e kanalizimit të ujërave të zeza (bazuar dhe në kërkesat e vazhdueshme) në blloqet e banimit.

Ndërhyrje do të ketë edhe në trupin e rrugës duke filluar në përmirësimin e trotuareve duke bërë standartizimin e tyre, ndërhyrje në rikonstruksionin e kunetave të betonit në të dy anët e rrugës shoqëruar me puseta shimbledhëse dhe rikualifikim të shtresave rrugore (shtresa mbushëse dhe asfaltike).
Ndërhyrja në trupin e rrugës do të shoqërohet me shtrimin e linjave të dobëta, ndriçim funksional (ndriçues me H= 7m) dhe sinjalistikë vertikale dhe horizontale, duke I dhënë përparësi këmbësorëve, personave me aftësi të kufizuar, parkimeve në njërën anë.
E gjithë ndërhyrja merr në konsideratë drejtimin e lëvizjes së mjeteve, gjë e cila ka bërë të mundur përcaktimet që përshkruam më sipër.

Ndërhyrjet në blloqet e banimit do të vazhdojnë edhe me krijimin e zonave rekreative (ambiente me gjelbërim , sistemime në ambientet ku ka shërbime dhe parkime). E gjitha do të shoqërohet me ndriçim funksional dhe sinjalistikë sipas pozicionimeve.

Ndërhyrja është dhe si kërkesë e qytetarëve të lushnjës në dëgjesat e buxhetit të vitit 2026 të zhvilluara gjatë muajit nëntor 2025.

Kjo ndërhyrje parashikohet të financohet nga buxheti i Bashkisë Lushnjë me fond 129,950,530.03 lekë.

Ju faleminderit për mirëkuptimin!

Konc. Ark. Alban Manoku

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit Të Territorit
Ing. Ariola Beqo

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LUSHNJË

Nr. 2706/1 **Prot.** **Lushnjë më** 17/03/**2026**

PROJEKT- VENDIM

NR. 32 **DATË** 17/03 **/2026**

"PËR MIRATIMIN E INVESTIMIT ME OBJEKT: RIKUALIFIKIMI I RRUGËS *'MISTO MAME'*, BASHKIA LUSHNJË "

Në mbështetje të neni 3 shkronja "d" dhe " e", neni 8 pika 1, neni 9 pika 1.2 shkronja " a" dhe"c", neni 23 pika 4 të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen Vendore" i ndryshuar. Neni 1 shkronja "b", neni 4 pika 1, neni 12 pika 1 të ligjit nr.107/2014 " Për planikifikim dhe zhvillimin e territorit " i përditësuar. Ju;

PROPOZOJMË;

1. Miratimin e investimit me objekt: Rikualifikimi i rrugës ''Misto Mame'', Bashkia Lushnjë.
2. Miratimin e vlerës së investimit në shumën 129.950.530.03 (njëqind e njëzet e nëntë milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë pikë zero tre) lekë.
3. Ngarkohet Drejtoria e Planifikimit e Zhvillimit Territorit dhe Drejtoria e Financë Buxhetit për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

DREJTORIA JURIDIKE
Bedri Hida

DREJTORIA E FINANCË BUXHETIT
Ervisa Çuko

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
DHE ZHVILLIMIT TERRITORIT
Ariola Beqo

KRYETARI I BASHKISË
Eriselda Sefa

Adresa:Lagjja Kongresi Lushnjes *Tel:+355 35 222139* *E-mail:bashkia_lushnje@yahoo.com*

Projektuesi: BASHKIA LUSHNJE

Objekti: RIKUALIFIKIMI I RRUGES MISTO MAME

Datë: 09-03-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke >	m3	1895.0	311.69	590,652.55
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	1895.0	318.60	603,747.00
		Shuma 1:				**1,194,399.55**
		2. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
3	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	895.0	3,898.63	3,489,273.85
4	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	275.0	2,475.00	680,625.55
5	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	46.0	19,614.92	902,286.27
6	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 >	copë	46.0	4,338.56	199,573.71
7	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	46.0	4,095.82	188,407.95
8	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement >	copë	3.0	34,903.66	104,710.99
9	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm >	copë	50.0	1,998.87	99,943.55
		Shuma 2:				**5,664,821.88**
		3. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
10	2.552	F.V. Tuba betoni Ø 200 mm >	ml	370.0	1,633.66	604,456.05
11	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	57.0	26,328.45	1,500,721.48
		Shuma 3:				**2,105,177.53**

		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
12	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m >	copë	39.0	41,673.13	1,625,252.23
13	3.584	Ndertim Pusete kontrolli b/a, 1x1x2 m me kapak gize >	copë	5.0	45,546.62	227,733.10
14	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotelefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m >	copë	46.0	33,491.62	1,540,614.66
15	3.405	Prishje struktura prej guri >	m3	45.0	1,276.12	57,425.31
		Shuma 4:				**3,451,025.30**
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
16	3.617	F.V. Bordura betoni 15x35 cm >	m	2250.0	1,530.57	3,443,773.50
17	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100 >	m	4140.0	542.00	2,243,859.30
18	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm >	m	420.0	630.47	264,796.56
19	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 >	m	1040.0	452.79	470,901.60
20	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber) >	m3	100.0	432.28	43,228.00
21	3.643	Mbjellje bari ne skarpat >	m2	500.0	140.23	70,115.00
		Shuma 5:				**6,536,673.96**
		6. PRISHJE				
22	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	110.0	8,929.00	982,189.89
		Shuma 6:				**982,189.89**
		7. PUNIME SHTRESASH				
23	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm. >	m2	6050.0	157.79	954,635.55
24	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m2	9975.0	194.94	1,944,506.55
25	3.632	Heqje pllaka trotuari >	copë	5550.0	294.67	1,635,424.05
26	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	7185.0	475.31	3,415,116.72
		Shuma 7:				**7,949,682.87**
		8. ANALIZA TEKNIKE				
27	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	9975.0	1,204.02	12,010,069.58
28	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	9975.0	1,707.96	17,036,871.07

		Shuma 8:				**29,046,940.65**
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
29	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues >	ml	2240.0	193.39	433,189.12
30	2.701	Shtresë çakëlli >	m3	80.0	2,767.04	221,363.44
31	2.258/2	Shtrese zhavori >	m3	350.0	2,852.71	998,448.85
32	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit >	m2	8000.0	3,102.09	24,816,720.00
		Shuma 9:				**26,469,721.41**
		10. PUNIME SHTRESASH 2				
33	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	160.0	13,543.20	2,166,911.52
34	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	60.0	13,408.20	804,492.30
35	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri >	m3	72.0	15,142.22	1,090,239.48
36	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	700.0	13,408.20	9,385,743.50
		Shuma 10:				**13,447,386.80**
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
37	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative >	copë	175.0	10,991.95	1,923,590.90
38	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm >	copë	35.0	5,100.49	178,517.11
39	3.965	F.V. Shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3, cdo 6.6m >	copë	300.0	1,235.76	370,728.00
		Shuma 11:				**2,472,836.02**
		12. B. SINJALET HORIZONTALE				
40	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt) >	ml	3200.0	285.19	912,620.80
		Shuma 12:				**912,620.80**
		13. GAZ E NAFTESJELLES				
41	4.131/3.5	F.V. Ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 >	m	1040.0	979.71	1,018,899.44
		Shuma 13:				**1,018,899.44**
		14. INSTALIME PER NDRICIM				

42	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur >	ml	105.0	785.70	82,498.50
		Shuma 14:				**82,498.50**
		15. PUNIME HEKUR BETONI				
43	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	3.0	136,025.04	408,075.12
		Shuma 15:				**408,075.12**
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
44	An	F.V Ndricues Led 100 W >	copë	46.0	15,591.13	717,191.87
45	An3	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x2.5 mm² >	m	322.0	132.12	42,543.36
46	An2	F.V Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5 mm² >	m	46.0	81.90	3,767.39
47	An6	F.V Tub PVC Φ 40 mm >	ml	104.0	830.80	86,403.22
48	An	F.V Stola >	copë	25.0	12,815.57	320,389.32
49	An	F . V Shtylla dekorative nj degeshe per ndricim H=5m >	copë	15.0	14,806.43	222,096.41
		Shuma 16:				**1,392,391.58**
Shuma Analiza						**103,135,341.30**
Fondi Rezervë (5.0%)						**5,156,767.06**
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						**108,292,108.36**
TVSH (20%)						**21,658,421.67**
Shuma me TVSH						**129,950,530.03**
Totali						**129,950,530.03**

Preventivuesi:

Ing : Artur SINANI , Ark : Alban MANOKU MIratoi : Ing ARIOLA BEQO

Investitori:

MIRATOI KRYETARI BASHKISE LUSHNJE ERISELDA SEFA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA LUSHNJE

Shënime: